

Behovsanalyse for renovering - 1990

Oversigt over Grønlands Hjemmestyres udlejningsboliger

Fordelt på kommuner

Indholdsfortegnelse:

| | Side |
|---|------|
| Oversigt over Grønlands Hjemmestyres udlejningsboliger fordelt på kommuner | 1 |
| Bygningsgruppe 1-8 Nanortalik | 2 |
| - - Qaqortoq | 3 |
| - - Narsaq | 8 |
| - - Paamiut | 10 |
| - - Nuuk | 13 |
| - - Maniitsoq | 20 |
| - - Sisimiut | 23 |
| - - Aasiaat | 26 |
| - - Qasigiannguit | 32 |
| - - Ilulissat | 34 |
| - - Qeqertarsuaq | 40 |
| - - Uummannaq | 41 |
| - - Tasiilaq | 42 |
| Beskrivelse af bygningsgruppe 1 | 43 |
| - - - 2 | 44 |
| - - - 3 | 45 |
| - - - 4 | 46 |
| - - - 5 | 47 |
| - - - 6 | 48 |
| - - - 7 | 49 |
| - - - 8 | 50 |

SANAARTORTTTSIVITIT
Grønlands Byggevæsen

Oversigt over Grønlands Ujævnstyttes udlejningssejendomme fordelt på kommuner

| Kommune | NAN 010 | QAA 020 | NRQ 030 | PAA 050 | NUUK 060 | MAN 070 | SIS 080 | AAS 100 | QAS 110 | ILU 120 | QDQ 140 | UUM 150 | AMM 180 | Antal bol. | Boliga- real ialt |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------|
| Gruppe 1 a. | 10 | 45 | | 8 | 46 | 89 | 3 | 18 | 9 | 31 | 5 | 3 | 12 | 279 | 19348,7 |
| b. | 800,3 | 3381,6 | | 645,7 | 2764,5 | 5588,4 | 100,5 | 1251,7 | 633,9 | 2419,8 | 482,1 | 312,4 | 967,8 | | |
| Gruppe 2 a. | 40 | 24 | | 23 | 127 | 25 | | 65 | | | | 7 | | 311 | 17648,8 |
| b. | 2219,9 | 1231,6 | | 1128,6 | 7823,6 | 1254,5 | | 3581,1 | | | | 409,5 | | | |
| Gruppe 3 a. | | 86 | 64 | 95 | 177 | 111 | 69 | 8 | 40 | 120 | | | | 770 | 47402,9 |
| b. | | 5060,5 | 4040,6 | 5472,9 | 11144,4 | 6563,0 | 4422,8 | 442,4 | 2476,9 | 7779,4 | | | | | |
| Gruppe 4 a. | 67 | 169 | 117 | 331 | 802 | 221 | 436 | 184 | 61 | 159 | | | 18 | 2565 | 152471,2 |
| b. | 4703,8 | 8409,5 | 6353,0 | 19026,7 | 50573,7 | 12778,8 | 24314,0 | 10891,3 | 3834,0 | 10537,8 | | | 1048,6 | | |
| Gruppe 5 a. | | | 59 | 42 | | 9 | 27 | 171 | 61 | 71 | 34 | | | 474 | 30963,0 |
| b. | | | 4152,9 | 2627,8 | | 757,8 | 1712,0 | 10211,5 | 3942,4 | 5278,8 | 2279,8 | | | | |
| Gruppe 6 a. | | 112 | | | 583 | | | | | | | | | 695 | 46394,8 |
| b. | | 7434,9 | | | 30959,9 | | | | | | | | | | |
| Gruppe 7 a. | | | | 79 | 296 | 202 | | | | 153 | | | | 730 | 44574,3 |
| b. | | 5300,7 | | 5300,7 | 18592,1 | 11900,5 | | | | 8781,0 | | | | | |
| Gruppe 8 a. | 22 | 121 | 4 | 29 | 335 | 57 | 185 | 86 | 62 | 46 | | | | 947 | 54784,4 |
| b. | 1386,3 | 6742,3 | 296,4 | 1871,0 | 19189,7 | 3529,8 | 11489,2 | 4278,1 | 3319,2 | 2682,4 | | | | | |
| Sum a. antal bol. | 139 | 557 | 244 | 607 | 2366 | 714 | 720 | 532 | 233 | 580 | 39 | 10 | 30 | 6771 | |
| Sum b. bol.-areal m ² | 9110,3 | 32260,4 | 14042,9 | 36073,4 | 149047,9 | 42372,8 | 42038,5 | 30656,1 | 14206,4 | 37479,2 | 2761,9 | 721,9 | 2016,4 | | 413588,1 |

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By nr.: 010 Nanortalik

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|----------------------|-------------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1 | Rækkehuse 50'erne | 64 | 1960 | | 2 | 6 | 394,3 | |
| 1 | " | 75 | 1960 | | 2 | 4 | 406,0 | |
| Sum af gruppe 1 | | | | | | 10 | 800,3 | |
| 2 | Etagehuse 50'erne | 253 | 1961 | | 2 | 12 | 597,7 | A |
| 2 | " " | 277 | 1962 | | 2 | 12 | 623,2 | A |
| 2 | " " | 294 | 1963 | | 2 | 8 | 499,6 | |
| 2 | " " | 295 | 1963 | | 2 | 8 | 499,4 | |
| Sum af gruppe 2 | | | | | | 40 | 2219,9 | |
| 4 | Typeetagehuse | 480 | 1968 | RH | 2 | 31 | 2300,3 | A delvis D kun tag |
| 4 | " | 972 | 1972 | RH | 2 | 10 | 709,3 | |
| 4 | " | 991 | 1972 | RH | 2 | 10 | 709,3 | |
| 4 | " | 992 | 1971 | RH | 2 | 16 | 984,9 | |
| Sum af gruppe 4 | | | | | | 67 | 4703,8 | |
| 8 | Nyere byggeri | 1216 | 1981 | RH | | 10 | 594,0 | |
| 8 | " | 1321 | 1986 | RH | | 12 | 792,3 | |
| Sum af gruppe 8 | | | | | | 22 | 1386,3 | |
| Sum i alt Nanortalik | | | | | | 139 | 9110,3 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By nr.: 020 Qaqortoq

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|-------------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 1 | Rækkehuse | 32 | 1957 | | | 3 | 129,5 | |
| 1 | " | 165 | 1957 | | | 11 | 744,6 | |
| 1 | " | 176 | 1960 | | | 6 | 177,8 | |
| 1 | " | 210 | 1960 | | | 5 | 507,5 | |
| 1 | " | 211 | 1960 | | | 6 | 609,0 | |
| 1 | " | 280 | 1953 | | | 1 | 73,3 | |
| 1 | " | 281 | 1953 | | | 1 | 73,3 | |
| 1 | " | 282 | 1953 | | | 1 | 73,3 | |
| 1 | " | 283 | 1953 | | | 1 | 73,3 | |
| 1 | " | 564 | 1954 | | | 10 | 920,0 | |
| Sum af gruppe 1 | | | | | | 45 | 3381,6 | |
| 2 | Etagehuse 50'erne | 213 | 1961 | | 2 | 12 | 629,6 | A |
| 2 | " | 240 | 1962 | | 2 | 12 | 602,0 | A |
| Sum af gruppe 2 | | | | | | 24 | 1231,6 | |
| 3 | Etageh. beton-træ | 454 | 1963 | | | 12 | 664,8 | |
| 3 | " | 455 | 1964 | | | 12 | 771,6 | |
| 3 | " | 753 | 1965 | | | 14 | 860,7 | |
| 3 | " | 754 | 1965 | | | 24 | 1371,4 | |
| 3 | " | 793 | 1966 | | | 24 | 1392,0 | |
| Sum af gruppe 3 | | | | | | 86 | 5060,5 | |

RH = Rækkehuse
 EH = Etagehuse
 A = Tilstandsrapport udarbejdet
 B = Renoveringsprojekt udarbejdet
 C = Renovering under udførelse
 D = Renovering udført
 E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
 Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 020 Qaqortoq

| Bygningsgruppe: | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 4 | Typeetagehuse | 804 | 1968 | | 40 | 1847,3 | |
| 4 | " | 910 | 1970 | EH | 33 | 1587,9 | |
| 4 | " | 918 | 1971 | EH | 29 | 1632,3 | |
| 4 | " | 941 | 1972 | EH | 36 | 1671,0 | |
| 4 | " | 942 | 1972 | EH | 31 | 1671,0 | C for badeværelse |
| Sum af gruppe 4 | | | | | 169 | 8409,5 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------|------|----|--|----|-------|--|
| 6 | Radiofjeld typen | 973 | 1974 | EH | | 11 | 508,1 | |
| 6 | " | 974 | 1974 | EH | | 12 | 694,8 | |
| 6 | " | 975 | 1974 | EH | | 8 | 560,2 | |
| 6 | " | 976 | 1974 | EH | | 8 | 515,2 | |
| 6 | " | 977 | 1974 | EH | | 4 | 355,0 | |
| 6 | " | 978 | 1974 | EH | | 4 | 302,0 | |
| 6 | " | 979 | 1974 | EH | | 8 | 463,0 | |
| 6 | " | 995 | 1976 | EH | | 8 | 604,0 | |
| 6 | " | 996 | 1976 | EH | | 8 | 515,8 | |
| 6 | " | 997 | 1976 | EH | | 8 | 392,4 | |
| 6 | " | 1018 | 1977 | EH | | 6 | 507,6 | |
| 6 | " | 1019 | 1977 | EH | | 4 | 358,8 | |
| 6 | " | 1020 | 1977 | EH | | 4 | 358,8 | |
| 6 | " | 1040 | 1978 | RH | | 4 | 339,2 | |
| 6 | " | 1041 | 1978 | RH | | 4 | 339,2 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under Udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 020 Qaqortoq

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|------------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 6 | Radiofjeld typen | 1042 | 1978 | RH | | 3 | 397,6 | |
| 6 | " | 1043 | 1978 | RH | | 3 | 223,2 | |
| Sum af gruppe 6 | | | | | | 112 | 7434,9 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|------|------|----|--|---|------|--|
| 8 | Nyere byggeri | 1072 | 1980 | RH | | 1 | 95,7 | |
| 8 | " | 1073 | 1980 | RH | | 1 | 95,7 | |
| 8 | " | 1074 | 1980 | RH | | 1 | 95,7 | |
| 8 | " | 1075 | 1980 | RH | | 1 | 95,7 | |
| 8 | " | 1076 | 1980 | RH | | 1 | 95,7 | |
| 8 | " | 1077 | 1980 | RH | | 1 | 95,7 | |
| 8 | " | 1079 | 1980 | RH | | 1 | 53,3 | |
| 8 | " | 1080 | 1980 | RH | | 1 | 53,3 | |
| 8 | " | 1081 | 1980 | RH | | 1 | 53,3 | |
| 8 | " | 1082 | 1980 | RH | | 1 | 53,3 | |
| 8 | " | 1083 | 1980 | RH | | 1 | 53,3 | |
| 8 | " | 1084 | 1980 | RH | | 1 | 53,3 | |
| 8 | " | 1085 | 1980 | RH | | 1 | 75,8 | |
| 8 | " | 1086 | 1980 | RH | | 1 | 75,8 | |
| 8 | " | 1087 | 1980 | RH | | 1 | 75,8 | |
| 8 | " | 1088 | 1980 | RH | | 1 | 75,8 | |
| 8 | " | 1089 | 1980 | RH | | 1 | 75,8 | |
| 8 | " | 1090 | 1980 | RH | | 1 | 53,3 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under Udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 020 Qaqortoq

| Bygningsgruppe: | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 8 | Nyere byggeri | 1091 | 1980 | RH | 1 | 53,3 | |
| 8 | " | 1092 | 1980 | RH | 1 | 53,3 | |
| 8 | " | 1093 | 1980 | RH | 1 | 53,3 | |
| 8 | " | 1094 | 1980 | RH | 1 | 53,3 | |
| 8 | " | 1095 | 1980 | RH | 1 | 53,3 | |
| 8 | " | 1096 | 1980 | RH | 1 | 60,2 | |
| 8 | " | 1097 | 1980 | RH | 1 | 52,8 | |
| 8 | " | 1098 | 1980 | RH | 1 | 52,8 | |
| 8 | " | 1099 | 1980 | RH | 1 | 52,8 | |
| 8 | " | 1100 | 1980 | RH | 1 | 52,8 | |
| 8 | " | 1101 | 1980 | RH | 1 | 60,2 | |
| 8 | " | 1102 | 1980 | RH | 1 | 60,2 | |
| 8 | " | 1103 | 1980 | RH | 1 | 52,8 | |
| 8 | " | 1104 | 1980 | RH | 1 | 52,8 | |
| 8 | " | 1105 | 1980 | RH | 1 | 52,8 | |
| 8 | " | 1106 | 1980 | RH | 1 | 52,8 | |
| 8 | " | 1107 | 1980 | RH | 1 | 60,2 | |
| 8 | " | 1108 | 1980 | RH | 1 | 75,8 | |
| 8 | " | 1109 | 1980 | RH | 1 | 75,8 | |
| 8 | " | 1110 | 1980 | RH | 1 | 75,8 | |
| 8 | " | 1111 | 1980 | RH | 1 | 75,8 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

| | | | | | | | |
|--------------------|---|------|-------|----|-----|---------|--|
| 8 | " | 1160 | 1982 | RH | 4 | 246,8 | |
| 8 | " | 1174 | 83-84 | RH | 39 | 1850,7 | |
| 8 | " | 1177 | 85-86 | RH | 30 | 1510,6 | |
| Sum af gruppe 8 | | | | | 121 | 6742,3 | |
| Sum i alt Qaqortoq | | | | | 557 | 32260,4 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By nr.: 030 Narsaq

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|-------------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 3 | Etageh. beton-træ | 117 | 1961 | EH | | 12 | 794,3 | |
| 3 | " | 228 | 1964 | EH | | 12 | 806,5 | |
| 3 | " | 644 | 1965 | | | 14 | 872,4 | |
| 3 | " | 699 | 1967 | | | 14 | 870,8 | |
| 3 | " | 710 | 1966 | | | 12 | 696,6 | |
| Sum af gruppe 3 | | | | | | 64 | 4040,6 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----|------|----|---|-----|--------|--|
| 4 | Typeetagehuse | 772 | 1968 | | | 13 | 832,7 | |
| 4 | " | 773 | 1968 | | | 12 | 918,0 | |
| 4 | " | 774 | 1968 | | | 14 | 920,2 | |
| 4 | " | 775 | 1968 | | | 22 | 1202,0 | |
| 4 | " | 878 | 1973 | RH | 2 | 19 | 629,6 | |
| 4 | " | 879 | 1973 | RH | 2 | 15 | 846,6 | |
| 4 | " | 880 | 1974 | RH | 2 | 22 | 1003,9 | |
| Sum af gruppe 4 | | | | | | 117 | 6353,0 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------|------|------|----|--|----|-------|--|
| 5 | Igdlut | 1009 | 1976 | RH | | 4 | 306,4 | |
| 5 | " | 1010 | 1976 | RH | | 6 | 468,8 | |
| 5 | " | 1011 | 1976 | RH | | 4 | 302,4 | |
| 5 | " | 1012 | 1976 | RH | | 11 | 605,1 | |
| 5 | " | 1013 | 1976 | RH | | 4 | 302,6 | |
| 5 | " | 1014 | 1976 | RH | | 4 | 302,6 | |

RH = Rækkehuse
 EH = Etagehuse
 A = Tilstandsrapport udarbejdet
 B = Renoveringsprojekt udarbejdet
 C = Renovering under udførelse
 D = Renovering udført
 E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
 Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By nr.: 030 Narsaq

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|--------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 5 | Igdlut | 1086 | 1981 | RH | | 8 | 536,0 | |
| 5 | " | 1096 | 1981 | RH | | 8 | 588,0 | |
| 5 | " | 1134 | 1984 | RH | | 6 | 444,6 | |
| 5 | " | 1143 | 85/86 | RH | | 4 | 296,4 | |
| Sum af gruppe 5 | | | | | | 59 | 4152,9 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------|--|----|--|---|-------|--|
| 8 | Nyere byggeri | 1188 | | RH | | 1 | 74,1 | |
| 8 | " | 1189 | | RH | | 1 | 74,1 | |
| 8 | " | 1190 | | RH | | 1 | 74,1 | |
| 8 | " | 1191 | | RH | | 1 | 74,1 | |
| Sum af gruppe 8 | | | | | | 4 | 296,4 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|-----|---------|--|
| Sum i alt Narsaq | | | | | | 244 | 14842,9 | |
|------------------|--|--|--|--|--|-----|---------|--|

RH = Rækkehuse
 EH = Etagehuse
 A = Tilstandsrapport udarbejdet
 B = Renoveringsprojekt udarbejdet
 C = Renovering under udførelse
 D = Renovering udført
 E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
 Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 050 Paamiut

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|--------------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 1 | Rækkehuse, 50'erne | 110 | 1956 | | | 4 | 375,0 | |
| 1 | " | 680 | 1969 | | | 4 | 270,7 | |
| Sum af gruppe 1 | | | | | | 8 | 645,7 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-----|------|--|--|----|--------|---|
| 2 | Etagehuse, 50'erne | 292 | 1963 | | | 12 | 575,6 | A |
| 2 | " | 299 | 1964 | | | 11 | 553,0 | A |
| Sum af gruppe 2 | | | | | | 23 | 1128,6 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----|------|--|--|----|--------|----------------------|
| 3 | Etageh. beton-træ | 158 | 1964 | | | 13 | 786,8 | |
| 3 | " | 544 | 1966 | | | 10 | 613,1 | A |
| 3 | " | 545 | 1966 | | | 20 | 1130,2 | |
| 3 | " | 546 | 1966 | | | 12 | 647,2 | |
| 3 | " | 548 | 1966 | | | 24 | 1314,0 | C Delvis efter brand |
| 3 | " | 576 | 1967 | | | 16 | 981,6 | C Delvis efter brand |
| Sum af gruppe 3 | | | | | | 95 | 5472,9 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|-----|------|--|--|----|--------|--|
| 4 | Typeetagehuse | 575 | 1967 | | | 24 | 1262,4 | |
| 4 | " | 604 | 1968 | | | 24 | 1411,6 | |
| 4 | " | 605 | 1968 | | | 16 | 923,6 | |
| 4 | " | 645 | 1968 | | | 24 | 1411,6 | |
| 4 | " | 646 | 1968 | | | 16 | 924,0 | |
| 4 | " | 647 | 1969 | | | 24 | 1411,6 | |
| 4 | " | 648 | 1969 | | | 16 | 924,0 | |

RH = Rækkehuse
 EH = Etagehuse
 A = Tilstandsrapport udarbejdet
 B = Renoveringsprojekt udarbejdet
 C = Renovering under udførelse
 D = Renovering udført
 E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
 Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 050 Paamiut

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal. lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|---------------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|------|
| 4 | Typeetagehuse | 702 | 1970 | | | 28 | 1416,8 | |
| 4 | " | 703 | 1970 | | | 16 | 926,8 | |
| 4 | " | 704 | 1970 | | | 27 | 1574,8 | |
| 4 | " | 705 | 1970 | | | 26 | 1450,2 | |
| 4 | " | 706 | 1971 | | | 27 | 1434,0 | |
| 4 | " | 707 | 1971 | | | 21 | 1514,3 | |
| 4 | " | 744 | 1972 | | | 22 | 1432,2 | |
| 4 | " | 745 | 1972 | | | 20 | 1008,8 | |
| Sum af gruppe 4 | | | | | | 331 | 19026,7 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----|------|----|--|----|--------|--|
| 5 | Igdlut | 792 | 1974 | RH | | 6 | 449,7 | |
| 5 | " | 793 | 1974 | RH | | 4 | 331,6 | |
| 5 | " | 794 | 1974 | RH | | 4 | 331,6 | |
| 5 | " | 795 | 1974 | RH | | 8 | 599,6 | |
| 5 | " | 796 | 1974 | RH | | 13 | 599,6 | |
| 5 | " | 797 | 1974 | RH | | 7 | 315,7 | |
| Sum af gruppe 5 | | | | | | 42 | 2627,8 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|-----|------|----|--|----|-------|--|
| 7 | Nuussuaq m.fl. | 839 | 1977 | RH | | 5 | 439,0 | |
| 7 | " | 840 | 1977 | RH | | 11 | 790,2 | |
| 7 | " | 841 | 1978 | RH | | 6 | 526,8 | |
| 7 | " | 842 | 1978 | RH | | 3 | 526,8 | |
| 7 | " | 858 | 1979 | RH | | 6 | 527,2 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr. 050 Paamiut

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal. lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-------------------|----------------|--------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|------|
| 7 | Nuussuaq m.fl. | 859 | 1979 | RH | | 5 | 350,9 | |
| 7 | " | 889 | 1982 | RH | | 8 | 456,8 | |
| 7 | " | 892 | 1983 | RH | | 6 | 456,4 | |
| 7 | " | 900 | 1983 | RH | | 10 | 456,4 | |
| 7 | " | 920 | 1984 | RH | | 14 | 770,2 | |
| Sum af gruppe 7 | | | | | | 79 | 5300,7 | |
| 8 | Nyere byggeri | 937 | 1985 | RH | | 16 | 942,4 | E |
| 8 | " | 948 | 1986 | RH | | 9 | 651,4 | E |
| 8 | " | 949 | 1986 | RH | | 4 | 277,2 | E |
| Sum af gruppe 8 | | | | | | 29 | 1871,0 | |
| Sum i alt Paamiut | | | | | | 607 | 36073,4 | |

RH = Rækkehuse
 EH = Etagehuse
 A = Tilstandsrapport udarbejdet
 B = Renoveringsprojekt udarbejdet
 C = Renovering under udførelse
 D = Renovering udført
 E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
 Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 060 Nuuk

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|--------------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 1 | Rækkehuse, 50'erne | 76 | 1950 | | | 6 | 282,3 | |
| 1 | " | 237 | 1952 | | | 11 | 577,5 | |
| 1 | " | 429 | 1962 | | | 2 | 128,6 | A |
| 1 | " | 430 | 1962 | | | 3 | 192,9 | A |
| 1 | " | 431 | 1962 | | | 1 | 64,3 | A |
| 1 | " | 432 | 1962 | | | 4 | 257,2 | A |
| 1 | " | 433 | 1962 | | | 4 | 257,2 | A |
| 1 | " | 434 | 1962 | | | 3 | 192,9 | A |
| 1 | " | 436 | 1962 | | | 2 | 128,6 | A |
| 1 | " | 437 | 1962 | | | 3 | 192,9 | A |
| 1 | " | 586 | 1955 | | | 3 | 218,1 | |
| 1 | " | 587 | 1955 | | | 4 | 272,0 | |
| Sum af gruppe 1 | | | | | | 46 | 2764,5 | |
| 2 | Etagehuse, 50'erne | 347 | 1955 | | 2 | 16 | 1384,8 | D |
| 2 | " | 438 | 1962 | | | 16 | 945,6 | |
| 2 | " | 439 | 1962 | | | 16 | 945,6 | |
| 2 | " | 440 | 1962 | | | 18 | 866,8 | |
| 2 | " | 441 | 1962 | | | 24 | 1267,6 | |
| 2 | " | 442 | 1962 | | | 37 | 2413,2 | |
| Sum af gruppe 2 | | | | | | 127 | 7823,6 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 060 Nuuk

| Bygningsgruppe: | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 3 | Etageh. beton-træ | 270 | 1959 | | 19 | 1353,8 | |
| 3 | " | 380 | 1957 | | 18 | 1269,0 | A |
| 3 | " | 491 | 1963 | | 16 | 939,2 | |
| 3 | " | 492 | 1963 | | 15 | 872,1 | |
| 3 | " | 493 | 1963 | | 14 | 821,8 | |
| 3 | " | 494 | 1963 | | 15 | 861,8 | |
| 3 | " | 495 | 1963 | | 16 | 939,2 | |
| 3 | " | 496 | 1964 | | 20 | 1321,1 | |
| 3 | " | 497 | 1964 | | 21 | 1417,8 | |
| 3 | " | 498 | 1964 | | 23 | 1348,6 | |
| Sum af gruppe 3 | | | | | 177 | 11144,4 | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|------|------|----|-----|--------|---|
| 4 | Typeetagehuse | 1245 | 1969 | EH | 135 | 7863,5 | A |
| 4 | " | 1288 | 1966 | EH | 47 | 2679,7 | |
| 4 | " | 1289 | 1966 | EH | 59 | 3325,6 | |
| 4 | " | 1388 | 1967 | EH | 80 | 4543,5 | |
| 4 | " | 1389 | 1967 | EH | 52 | 3487,1 | |
| 4 | " | 1433 | 1968 | EH | 43 | 2906,5 | |
| 4 | " | 1434 | 1968 | EH | 44 | 2967,7 | |
| 4 | " | 1476 | 1969 | EH | 43 | 2906,5 | |
| 4 | " | 1477 | 1969 | EH | 44 | 2977,7 | |
| 4 | " | 1478 | 1971 | EH | 41 | 2792,3 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 060 Nuuk

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|---------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 4 | Typeetagehuse | 1479 | 1969 | EH | | 46 | 2926,2 | |
| 4 | " | 1541 | 1969 | EH | | 43 | 2906,5 | |
| 4 | " | 1542 | 1969 | EH | | 40 | 2722,8 | |
| 4 | " | 1543 | 1969 | EH | | 46 | 2906,5 | |
| 4 | " | 1544 | 1969 | EH | | 39 | 2661,6 | |
| Sum af gruppe 4 | | | | | | 802 | 50573,7 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------|------|----|--|----|--------|--|
| 6 | Radiofjeld typen | 1594 | 1972 | EH | | 52 | 3250,4 | |
| 6 | " | 1595 | 1972 | EH | | 52 | 3295,1 | |
| 6 | " | 1597 | 1972 | RH | | 8 | 712,6 | |
| 6 | " | 1598 | 1972 | RH | | 12 | 1138,2 | |
| 6 | " | 1639 | 1973 | EH | | 52 | 3340,6 | |
| 6 | " | 1640 | 1973 | EH | | 44 | 3330,8 | |
| 6 | " | 1676 | 1974 | EH | | 43 | 3157,0 | |
| 6 | " | 1677 | 1974 | EH | | 35 | 2571,2 | |
| 6 | " | 1694 | 1974 | RH | | 4 | 425,6 | |
| 6 | " | 1695 | 1974 | RH | | 6 | 546,0 | |
| 6 | " | 1696 | 1974 | RH | | 18 | 1730,4 | |
| 6 | " | 1697 | 1974 | RH | | 4 | 379,4 | |
| 6 | " | 1698 | 1974 | RH | | 8 | 658,2 | |
| 6 | " | 1699 | 1974 | EH | | 20 | 1228,4 | |
| 6 | " | 1700 | 1974 | EH | | 12 | 765,2 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 060 Nuuk

| Bygningsgruppe: | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 6 | Radiofjeld typen | 1701 | 1974 | EH | | 12 | 765,2 |
| 6 | " | 1702 | 1974 | EH | | 8 | 656,8 |
| 6 | " | 1703 | 1974 | EH | | 8 | 656,8 |
| 6 | " | 1704 | 1974 | EH | | 12 | 624,2 |
| 6 | " | 1725 | 1976 | EH | | 12 | 694,8 |
| 6 | " | 1726 | 1976 | EH | | 8 | 533,8 |
| 6 | " | 1734 | 1976 | EH | | 12 | 764,2 |
| 6 | " | 1735 | 1976 | EH | | 12 | 764,2 |
| 6 | " | 1745 | 1976 | EH | | 109 | 5742,2 |
| 6 | " | 1777 | 1976 | EH | | 12 | 694,8 |
| 6 | " | 1778 | 1976 | EH | | 8 | 533,8 |
| Sum af gruppe 6 | | | | | | 583 | 38959,9 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|------|------|----|--|---|-------|
| 7 | Nuussuaq m.fl. | 1820 | 1979 | RH | | 6 | 527,4 |
| 7 | " | 1821 | 1979 | RH | | 5 | 439,5 |
| 7 | " | 1822 | 1979 | RH | | 6 | 651,6 |
| 7 | " | 1823 | 1979 | RH | | 3 | 263,7 |
| 7 | " | 1824 | 1979 | RH | | 3 | 263,7 |
| 7 | " | 1825 | 1979 | RH | | 2 | 175,8 |
| 7 | " | 1849 | 1979 | RH | | 2 | 175,8 |
| 7 | " | 1850 | 1979 | RH | | 4 | 351,6 |
| 7 | " | 1851 | 1979 | RH | | 8 | 703,2 |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 060 Nuuk

| Bygningsgruppe: | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. | |
|-----------------|----------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| 7 | Nuussuaq m.fl. | 1852 | 1979 | RH | | 4 | 351,6 | |
| 7 | " | 1853 | 1979 | RH | | 3 | 263,7 | |
| 7 | " | 1854 | 1979 | RH | | 3 | 263,7 | |
| 7 | " | 1855 | 1979 | RH | | 5 | 439,5 | |
| 7 | " | 1856 | 1979 | RH | | 4 | 351,6 | |
| 7 | " | 1857 | 1979 | RH | | 4 | 351,6 | |
| 7 | " | 1879 | 1980 | EH | | 12 | 719,4 | |
| 7 | " | 1880 | 1980 | EH | | 12 | 719,4 | |
| 7 | " | 1881 | 1980 | EH | | 18 | 1079,4 | |
| 7 | " | 1882 | 1980 | EH | | 18 | 759,6 | |
| 7 | " | 1958 | 1981 | RH | | 18 | 1071,0 | |
| 7 | " | 1959 | 1981 | RH | | 18 | 964,8 | |
| 7 | " | 1960 | 1981 | RH | | 12 | 580,8 | |
| 7 | " | 2004 | 1981 | EH | | 18 | 976,0 | |
| 7 | " | 2005 | 1981 | EH | | 18 | 987,8 | |
| 7 | " | 2006 | 1981 | EH | | 12 | 655,8 | |
| 7 | " | 2007 | 1981 | EH | | 18 | 987,8 | |
| 7 | " | 2008 | 1981 | EH | | 12 | 655,8 | |
| 7 | " | 2009 | 1981 | EH | | 12 | 662,4 | |
| 7 | " | 2010 | 1981 | EH | | 18 | 1198,5 | |
| 7 | " | 2011 | 1981 | EH | | 18 | 999,6 | |
| Sum af gruppe 7 | | | | | | 296 | 18592,1 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 060 Nuuk

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|---------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 8 | Nyere byggeri | 2066 | 1983 | EH | | 28 | 1240,4 | |
| 8 | " | 2068 | 1983 | EH | | 10 | 703,6 | |
| 8 | " | 2069 | 1983 | EH | | 19 | 880,1 | |
| 8 | " | 2070 | 1983 | EH | | 7 | 297,5 | |
| 8 | " | 2071 | 1983 | EH | | 16 | 792,1 | |
| 8 | " | 2126 | 1983 | EH | | 13 | 774,1 | |
| 8 | " | 2127 | 1983 | EH | | 13 | 774,1 | |
| 8 | " | 2128 | 1983 | EH | | 11 | 774,1 | |
| 8 | " | 2129 | 1983 | EH | | 10 | 775,7 | |
| 8 | " | 2130 | 1983 | EH | | 9 | 459,2 | |
| 8 | " | 2131 | 1983 | EH | | 4 | 344,8 | |
| 8 | " | 2132 | 1983 | EH | | 6 | 517,2 | |
| 8 | " | 2133 | 1983 | EH | | 9 | 459,2 | |
| 8 | " | 2134 | 1983 | EH | | 4 | 344,8 | |
| 8 | " | 2135 | 1983 | EH | | 6 | 517,2 | |
| 8 | " | 2136 | 1984 | EH | | 8 | 459,2 | |
| 8 | " | 2177 | 1985 | EH | | 10 | 670,0 | |
| 8 | " | 2179 | 1985 | EH | | 12 | 664,8 | |
| 8 | " | 2180 | 1985 | EH | | 15 | 665,3 | |
| 8 | " | 2226 | 1985 | EH | | 10 | 670,0 | |
| 8 | " | 2227 | 1985 | EH | | 19 | 1114,4 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990

Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 060 Nuuk

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|---------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 8 | Nyere byggeri | 2228 | 1985 | EH | | 16 | 964,8 | |
| 8 | " | 2229 | 1985 | EH | | 18 | 966,8 | |
| 8 | " | 2252 | 1986 | EH | | 11 | 406,0 | |
| 8 | " | 2253 | 1986 | EH | | 10 | 355,6 | |
| 8 | " | 2254 | 1986 | EH | | 10 | 305,2 | |
| 8 | " | 2255 | 1986 | EH | | 4 | 318,7 | |
| 8 | " | 2260 | 1986 | EH | | 4 | 277,4 | |
| 8 | " | 2261 | 1986 | EH | | 4 | 277,4 | |
| 8 | " | 2262 | 1986 | EH | | 4 | 318,7 | |
| 8 | " | 2263 | 1986 | EH | | 4 | 318,7 | |
| 8 | " | 2264 | 1986 | EH | | 5 | 353,2 | |
| 8 | " | 2265 | 1986 | EH | | 6 | 429,4 | |
| Sum af gruppe 8 | | | | | | 335 | 19189,7 | |
| Sum i alt Nuuk | | | | | | 2366 | 149047,9 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 070 Maniitsoq

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal. lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|-------------------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 1 | Rækkeh., 50'erne | 145 | 1952 | | | 6 | 549,5 | |
| 1 | " | 152 | 1955 | | | 4 | 293,2 | Kangaamiut |
| 1 | " | 156 | 1954 | | | 7 | 585,6 | A |
| 1 | " | 160 | 1957 | | | 22 | 1069,6 | A |
| 1 | " | 187 | 1956 | | | 12 | 1053,2 | A |
| 1 | " | 204 | 1955 | | | 7 | 492,3 | A |
| 1 | " | 205 | 1955 | | | 10 | 713,4 | A |
| 1 | " | 217 | 1960 | RH | | 6 | 199,2 | Kangaamiut |
| 1 | " | 218 | 1960 | RH | | 6 | 199,2 | Kangaamiut |
| 1 | " | 219 | 1960 | RH | | 3 | 99,6 | Kangaamiut |
| 1 | " | 220 | 1961 | RH | | 6 | 333,6 | |
| Sum af gruppe 1 | | | | | | 89 | 5588,4 | |
| 2 | Etageh., 50'erne | 221 | 1961 | | | 16 | 760,0 | Kangaamiut |
| 2 | " | 490 | 1962 | | | 9 | 494,5 | |
| Sum af gruppe 2 | | | | | | 25 | 1254,5 | |
| 3 | Etageh. beton-træ | 140 | 60-63 | EH | | 36 | 2448,0 | |
| 3 | " | 500 | 1967 | | | 75 | 4115,0 | |
| Sum af gruppe 3 | | | | | | 111 | 6563,0 | |
| 4 | Typeetagehuse | 660 | 1969 | EH | | 28 | 1808,0 | |
| 4 | " | 661 | 1969 | EH | | 40 | 2274,0 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 070 Maniitsoq

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal. lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|---------------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|------|
| 4 | Typeetagehuse | 662 | 1969 | EH | | 20 | 1210,8 | |
| 4 | " | 663 | 1969 | EH | | 24 | 1351,2 | |
| 4 | " | 749 | 1972 | EH | | 109 | 6134,8 | |
| Sum af gruppe 4 | | | | | | 221 | 12778,8 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----|-------|----|--|---|-------|--|
| 5 | Igdlut | 856 | 75/76 | RH | | 9 | 757,8 | |
| Sum af gruppe 5 | | | | | | 9 | 757,8 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|-----|-------|----|--|----|--------|--------------|
| 7 | Nuussuaq m.fl. | 829 | 76-77 | EH | | 18 | 1035,9 | |
| 7 | " | 830 | 75-76 | EH | | 18 | 1035,9 | |
| 7 | " | 831 | 1975 | EH | | 12 | 690,6 | |
| 7 | " | 832 | 1975 | RH | | 10 | 835,0 | |
| 7 | " | 833 | 1975 | EH | | 12 | 769,5 | |
| 7 | " | 834 | 75-76 | *) | | 0 | 0 | *) Fælleshus |
| 7 | " | 835 | 75-76 | RH | | 4 | 334,0 | |
| 7 | " | 836 | 75-76 | RH | | 8 | 668,0 | |
| 7 | " | 837 | 75-76 | RH | | 4 | 342,9 | |
| 7 | " | 888 | 1978 | RH | | 6 | 366,6 | |
| 7 | " | 889 | 1978 | RH | | 11 | 672,1 | |
| 7 | " | 890 | 1978 | RH | | 12 | 733,2 | |
| 7 | " | 891 | 1979 | RH | | 8 | 488,8 | |
| 7 | " | 892 | 1980 | RH | | 8 | 491,0 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 070 Maniitsoq

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal. lejl. | Bolig areal | Bem. |
|---------------------|----------------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|------|
| 7 | Nuussuaq m.fl. | 893 | 1981 | EH | | 12 | 702,0 | |
| 7 | " | 894 | 1980 | EH | | 12 | 672,9 | |
| 7 | " | 895 | 1979 | EH | | 12 | 695,1 | |
| 7 | " | 949 | 81-82 | EH | | 35 | 1367,0 | |
| Sum af gruppe 7 | | | | | | 202 | 11900,5 | |
| 8 | Nyere byggeri | 984 | 1984 | EH | | 8 | 451,6 | |
| 8 | " | 985 | 1984 | EH | | 10 | 519,6 | |
| 8 | " | 986 | 1984 | EH | | 10 | 584,7 | |
| 8 | " | 991 | 85-86 | EH | | 7 | 470,0 | |
| 8 | " | 992 | 85-86 | EH | | 10 | 596,2 | |
| 8 | " | 995 | 86-87 | EH | | 4 | 348,9 | |
| 8 | " | 996 | 86-87 | EH | | 4 | 279,4 | |
| 8 | " | 997 | 86-87 | EH | | 4 | 279,4 | |
| Sum af gruppe 8 | | | | | | 57 | 3529,8 | |
| Sum i alt Maniitsoq | | | | | | 714 | 42372,8 | |

RH = Rækkehus

EH = Etagehus

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 080 Sisimiut

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal. lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|------------------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 1 | Rækkeh., 50'erne | *)213 | 1961 | RH | | 3 | 100,5 | *) Kun hus A, B og C ejes af BD |
| Sum af gruppe 1 | | | | | | 3 | 100,5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---|-------|----|--|----|--------|---|
| 3 | Etageh. beton-træ | 6 | 58-65 | EH | | 69 | 4422,8 | A |
| Sum af gruppe 3 | | | | | | 69 | 4422,8 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----|------|----|--|-----|---------|---|
| 4 | Typeetagehuse | 734 | 1967 | EH | | 24 | 1365,4 | C |
| 4 | " | 788 | 1970 | EH | | 37 | 2165,6 | |
| 4 | " | 789 | 1970 | EH | | 33 | 2085,3 | |
| 4 | " | 790 | 1970 | EH | | 33 | 2085,3 | |
| 4 | " | 791 | 1970 | EH | | 33 | 2085,3 | |
| 4 | " | 839 | 1971 | EH | | 33 | 1879,2 | |
| 4 | " | 840 | 1971 | EH | | 25 | 1629,4 | |
| 4 | " | 870 | 1974 | EH | | 21 | 1220,3 | |
| 4 | " | 871 | 1974 | EH | | 21 | 986,0 | |
| 4 | " | 891 | 1975 | EH | | 23 | 1216,0 | |
| 4 | " | 900 | 1976 | EH | | 28 | 1126,0 | |
| 4 | " | 914 | 1976 | EH | | 23 | 1512,2 | |
| 4 | " | 936 | 1977 | EH | | 22 | 1190,7 | |
| 4 | " | 950 | 1978 | EH | | 23 | 967,7 | |
| 4 | " | 964 | 1978 | EH | | 23 | 967,7 | |
| 4 | " | 965 | 1979 | EH | | 34 | 1831,9 | |
| Sum af gruppe 4 | | | | | | 436 | 24314,0 | |

RH = Rækkehus

EH = Etagehus

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 080 Sisimiut

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal. lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|---------------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|------|
| 5 | Igdlut | 917 | 1976 | RH | | 1 | 84,3 | |
| 5 | " | 918 | 1976 | RH | | 1 | 93,1 | |
| 5 | " | 919 | 1976 | RH | | 1 | 93,1 | |
| 5 | " | 920 | 1976 | RH | | 2 | 84,8 | |
| 5 | " | 921 | 1976 | RH | | 2 | 84,8 | |
| 5 | " | 922 | 1976 | RH | | 2 | 84,8 | |
| 5 | " | 923 | 1976 | RH | | 2 | 139,0 | |
| 5 | " | 924 | 1976 | RH | | 2 | 139,0 | |
| 5 | " | 926 | 1976 | RH | | 1 | 85,5 | |
| 5 | " | 927 | 1976 | RH | | 1 | 85,5 | |
| 5 | " | 928 | 1976 | RH | | 1 | 85,5 | |
| 5 | " | 929 | 1976 | RH | | 1 | 93,1 | |
| 5 | " | 930 | 1977 | RH | | 1 | 84,3 | |
| 5 | " | 931 | 1977 | RH | | 1 | 84,3 | |
| 5 | " | 932 | 1977 | RH | | 2 | 84,3 | |
| 5 | " | 933 | 1977 | RH | | 2 | 84,8 | |
| 5 | " | 934 | 1977 | RH | | 2 | 84,8 | |
| 5 | " | 935 | 1977 | RH | | 2 | 137,0 | |
| Sum af gruppe 5 | | | | | | 27 | 1712,0 | |
| 8 | Nyere byggeri | 1000 | 1981 | EH | | 9 | 521,2 | |
| 8 | " | 1001 | 1981 | EH | | 10 | 605,5 | |

RH = Rækkehus

EH = Etagehus

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 080 Sisimiut

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal. lejl. | Bolig areal | Bem. |
|--------------------|---------------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|------|
| 8 | Nyere byggeri | 1002 | 1981 | EH | | 11 | 611,5 | |
| 8 | " | 1003 | 1981 | EH | | 12 | 610,7 | |
| 8 | " | 1004 | 1981 | EH | | 24 | 1212,0 | |
| 8 | " | 1038 | 1982 | EH | | 14 | 802,4 | |
| 8 | " | 1052 | 1983 | EH | | 6 | 507,0 | |
| 8 | " | 1053 | 1983 | EH | | 8 | 514,2 | |
| 8 | " | 1125 | 1985 | EH | | 10 | 584,2 | |
| 8 | " | 1126 | 1985 | EH | | 10 | 584,2 | |
| 8 | " | 1127 | 1985 | EH | | 6 | 409,8 | |
| 8 | " | 1128 | 1985 | EH | | 6 | 324,8 | |
| 8 | " | 1166 | 1985 | EH | | 11 | 795,7 | |
| 8 | " | 1167 | 1985 | EH | | 10 | 675,8 | |
| 8 | " | 1168 | 1985 | EH | | 5 | 392,5 | |
| 8 | " | 1169 | 1985 | EH | | 7 | 455,7 | |
| 8 | " | 1170 | 1985 | EH | | 9 | 665,1 | |
| 8 | " | 1259 | 1987 | EH | | 5 | 391,0 | |
| 8 | " | 1260 | 1987 | EH | | 3 | 234,6 | |
| 8 | " | 1261 | 1987 | EH | | 9 | 591,3 | |
| Sum af gruppe 8 | | | | | | 185 | 11489,2 | |
| Sum i alt Sisimiut | | | | | | 720 | 42038,5 | |

RH = Rækkehus

EH = Etagehus

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 100 Aasiaat

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|------------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 1 | Rækkeh., 50'erne | 31 | 1958 | | | 7 | 236,8 | C |
| 1 | " | 162 | 1958 | | | 5 | 405,9 | C |
| 1 | " | 163 | 1962 | | | 4 | 406,0 | C |
| 1 | " | 164 | 1962 | | | 2 | 203,0 | C |
| Sum af gruppe 1 | | | | | | 18 | 1251,7 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|-----|------|--|--|----|--------|--|
| 2 | Etageh., 50'erne | 138 | 1961 | | | 13 | 600,2 | |
| 2 | " | 139 | 1962 | | | 12 | 602,0 | |
| 2 | " | 140 | 1963 | | | 12 | 603,2 | |
| 2 | " | 152 | 1963 | | | 8 | 613,2 | |
| 2 | " | 154 | 1963 | | | 8 | 555,7 | |
| 2 | " | 625 | 1965 | | | 12 | 606,8 | |
| Sum af gruppe 2 | | | | | | 65 | 3581,1 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----|------|--|--|---|-------|--|
| 3 | Etageh. beton-træ | 689 | 1966 | | | 8 | 442,4 | |
| Sum af gruppe 3 | | | | | | 8 | 442,4 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|-----|------|----|--|----|--------|--|
| 4 | Typeetagehuse | 730 | 1967 | EH | | 11 | 554,5 | |
| 4 | " | 732 | 1967 | EH | | 14 | 968,2 | |
| 4 | " | 768 | 1968 | EH | | 14 | 968,8 | |
| 4 | " | 831 | 1970 | EH | | 16 | 956,4 | |
| 4 | " | 833 | 1970 | EH | | 18 | 1106,1 | |
| 4 | " | 846 | 1970 | EH | | 20 | 1014,1 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 100 Aasiaat

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Boiig areal | Bem. |
|-----------------|---------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 4 | Typeetagehuse | 847 | 1971 | EH | | 17 | 980,0 | |
| 4 | " | 886 | 1972 | EH | | 14 | 940,9 | |
| 4 | " | 887 | 1972 | EH | | 14 | 916,3 | |
| 4 | " | 1104 | 1980 | EH | | 14 | 816,8 | |
| 4 | " | 1105 | 1980 | EH | | 18 | 852,4 | |
| 4 | " | 1106 | 1980 | EH | | 14 | 816,8 | |
| Sum af gruppe 4 | | | | | | 184 | 10891,3 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------|-----|------|----|--|----|-------|--|
| 5 | Igdlut | 912 | 1974 | RH | | 12 | 496,8 | |
| 5 | " | 913 | 1974 | RH | | 6 | 402,0 | |
| 5 | " | 914 | 1974 | RH | | 6 | 402,0 | |
| 5 | " | 915 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 916 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 917 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 918 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 919 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 920 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 921 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 922 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 923 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 924 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 925 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 100 Aasiaat

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|--------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 5 | Igdlut | 950 | 1974 | RH | | 6 | 402,0 | |
| 5 | " | 951 | 1974 | RH | | 6 | 402,0 | |
| 5 | " | 952 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 953 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 954 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 955 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 956 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 957 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 958 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 959 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 960 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 961 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 962 | 1974 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 986 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 987 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 988 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 989 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 990 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 991 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 992 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 993 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 100 Aasiaat

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|--------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 5 | Igdlut | 994 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 995 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 996 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 1001 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 1002 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 1003 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 1004 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 1005 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 1006 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 1007 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 1008 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 1009 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 1010 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 1011 | 1975 | RH | | 1 | 83,8 | |
| 5 | " | 1028 | 1976 | RH | | 14 | 497,0 | |
| 5 | " | 1029 | 1976 | RH | | 1 | 82,9 | |
| 5 | " | 1030 | 1976 | RH | | 1 | 82,9 | |
| 5 | " | 1031 | 1976 | RH | | 1 | 82,9 | |
| 5 | " | 1032 | 1976 | RH | | 1 | 82,9 | |
| 5 | " | 1033 | 1976 | RH | | 1 | 82,9 | |
| 5 | " | 1035 | 1976 | RH | | 6 | 402,0 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 100 Aasiaat

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|---------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 5 | Igdlut | 1036 | 1976 | RH | | 12 | 496,8 | |
| 5 | " | 1070 | 1978 | RH | | 6 | 402,0 | |
| 5 | " | 1071 | 1978 | RH | | 12 | 496,8 | |
| 5 | " | 1072 | 1978 | RH | | 12 | 496,8 | |
| 5 | " | 1084 | 1980 | RH | | 2 | 83,8 | |
| 5 | " | 1085 | 1980 | RH | | 2 | 83,8 | |
| 5 | " | 1086 | 1980 | RH | | 2 | 83,8 | |
| 5 | " | 1087 | 1980 | RH | | 2 | 83,8 | |
| 5 | " | 1088 | 1980 | RH | | 2 | 83,8 | |
| 5 | " | 1089 | 1980 | RH | | 2 | 83,8 | |
| 5 | " | 1090 | 1980 | RH | | 2 | 83,8 | |
| 5 | " | 1091 | 1980 | RH | | 2 | 83,8 | |
| 5 | " | 1092 | 1980 | RH | | 2 | 135,8 | |
| 5 | " | 1093 | 1980 | RH | | 2 | 135,8 | |
| 5 | " | 1094 | 1980 | RH | | 2 | 135,8 | |
| 5 | " | 1095 | 1980 | RH | | 2 | 135,8 | |
| Sum af gruppe 5 | | | | | | 171 | 10211,5 | |
| 8 | Nyere byggeri | 1152 | 1983 | EH | | 4 | 254,9 | |
| 8 | " | 1153 | 1983 | EH | | 2 | 174,4 | |
| 8 | " | 1154 | 1983 | EH | | 14 | 710,8 | |
| 8 | " | 1168 | 1983 | EH | | 12 | 537,8 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 100 Aasiaat

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|------------------|---------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 8 | Nyere byggeri | 1169 | 1983 | EH | | 24 | 1101,4 | |
| 8 | " | 1176 | 1985 | EH | | 8 | 408,4 | |
| 8 | " | 1177 | 1985 | EH | | 22 | 1090,4 | |
| Sum af gruppe 8 | | | | | | 86 | 4278,1 | |
| Sum ialt Aasiaat | | | | | | 532 | 30656,1 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr. 110 Qasigiannuguit

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|------------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 1 | Rækkeh.. 50'erne | 36 | 1960 | | | 6 | 482,5 | |
| 1 | " | 600 | 1967 | | | 3 | 151,4 | |
| Sum af gruppe 1 | | | | | | 9 | 633,9 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----|------|--|--|----|--------|--|
| 3 | Etageh. beton-træ | 344 | 1967 | | | 12 | 732,1 | |
| 3 | " | 577 | | | | 16 | 1157,2 | |
| 3 | " | 578 | | | | 12 | 587,6 | |
| Sum af gruppe 3 | | | | | | 40 | 2476,9 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----|------|----|---|----|--------|--|
| 4 | Typeetagehuse | 252 | 1966 | | | 20 | 1118,8 | |
| 4 | " | 343 | 1967 | | | 20 | 1211,8 | |
| 4 | " | 380 | 1970 | RH | 2 | 15 | 1169,8 | |
| 4 | " | 454 | 1972 | EH | | 6 | 333,6 | |
| Sum af gruppe 4 | | | | | | 61 | 3834,0 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----|-------|----|--|----|--------|--|
| 5 | Igdlut | 469 | 73-74 | RH | | 11 | 736,0 | |
| 5 | " | 470 | 73-74 | RH | | 3 | 601,6 | |
| 5 | " | 471 | 73-74 | RH | | 6 | 499,2 | |
| 5 | " | 474 | 74-75 | RH | | 8 | 435,2 | |
| 5 | " | 475 | 74-75 | RH | | 4 | 268,8 | |
| 5 | " | 489 | 75-76 | EH | | 10 | 467,2 | |
| 5 | " | 491 | 1977 | EH | | 6 | 499,2 | |
| 5 | " | 618 | 1979 | RH | | 8 | 435,2 | |
| Sum af gruppe 5 | | | | | | 61 | 3942,4 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr. 110 Qasigiannguit

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|------------------------|---------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 8 | Nyere byggeri | 620 | 1982 | RH | | 10 | 665,4 | |
| 8 | " | 670 | 1984 | EH | | 12 | 496,8 | |
| 8 | " | 671 | 1984 | EH | | 10 | 372,4 | |
| 8 | " | 680 | 1985 | EH | | 8 | 537,4 | |
| 8 | " | 691 | 1987 | EH | | 8 | 475,0 | |
| 8 | " | 705 | 1988 | EH | | 6 | 354,8 | |
| 8 | " | 715 | 1988 | EH | | 8 | 417,4 | |
| Sum af gruppe 8 | | | | | | 62 | 3319,2 | |
| Sum ialt Qasigiannguit | | | | | | 233 | 14206,4 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr. 120 Ilulissat

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|------------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 1 | Rækkeh., 50'erne | 125 | 1960 | | 2 | 25 | 1994,4 | C |
| 1 | " | 938 | 1975 | RH | | 1 | 70,9 | |
| 1 | " | 939 | 1975 | RH | | 1 | 70,9 | |
| 1 | " | 940 | 1975 | RH | | 1 | 70,9 | |
| 1 | " | 941 | 1975 | RH | | 1 | 70,9 | |
| 1 | " | 942 | 1975 | RH | | 1 | 70,9 | |
| 1 | " | 943 | 1975 | RH | | 1 | 70,9 | |
| Sum af gruppe 1 | | | | | | 31 | 2419,8 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----|------|--|--|-----|--------|--|
| 3 | Etageh. beton-træ | 500 | 1965 | | | 24 | 1557,4 | |
| 3 | " | 600 | 1967 | | | 36 | 2331,0 | |
| 3 | " | 700 | 1968 | | | 24 | 1556,4 | |
| 3 | " | 701 | 1969 | | | 36 | 2334,6 | |
| Sum af gruppe 3 | | | | | | 120 | 7779,4 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|-----|------|----|--|----|-------|--|
| 4 | Typeetagehuse | 728 | 1971 | RH | | 6 | 438,6 | |
| 4 | " | 729 | 1971 | RH | | 6 | 438,6 | |
| 4 | " | 730 | 1971 | RH | | 7 | 511,7 | |
| 4 | " | 731 | 1971 | RH | | 7 | 511,7 | |
| 4 | " | 732 | 1971 | RH | | 5 | 365,5 | |
| 4 | " | 733 | 1971 | RH | | 11 | 697,0 | |
| 4 | " | 734 | 1971 | RH | | 8 | 471,3 | |

RH = Rækkehuse
 EH = Etagehuse
 A = Tilstandsrapport udarbejdet
 B = Renoveringsprojekt udarbejdet
 C = Renovering under udførelse
 D = Renovering udført
 E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
 Rev. 01.12.10990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 120 Ilulissat

| Byningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|---------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 4 | Typeetagehuse | 735 | 1971 | RH | | 10 | 565,6 | |
| 4 | " | 736 | 1971 | RH | | 10 | 565,6 | |
| 4 | " | 737 | 1971 | RH | | 9 | 565,5 | |
| 4 | " | 738 | 1971 | *) | | 0 | 0 | *) Fælleshus |
| 4 | " | 761 | 1972 | RH | | 3 | 347,7 | |
| 4 | " | 762 | 1972 | RH | | 6 | 438,6 | |
| 4 | " | 763 | 1972 | RH | | 6 | 438,6 | |
| 4 | " | 764 | 1972 | RH | | 4 | 292,4 | |
| 4 | " | 765 | 1972 | RH | | 7 | 511,7 | |
| 4 | " | 766 | 1972 | RH | | 10 | 565,6 | |
| 4 | " | 767 | 1972 | RH | | 4 | 376,8 | |
| 4 | " | 768 | 1972 | RH | | 4 | 463,6 | |
| 4 | " | 769 | 1972 | RH | | 8 | 377,2 | |
| 4 | " | 770 | 1972 | RH | | 10 | 565,6 | |
| 4 | " | 771 | 1972 | RH | | 10 | 565,6 | |
| 4 | " | 772 | 1972 | RH | | 8 | 463,3 | |
| Sum af gruppe 4 | | | | | | 159 | 10537,8 | |
| 5 | Igdlut | 907 | 1975 | | | 1 | 84,8 | |
| 5 | " | 908 | 1975 | | | 1 | 84,8 | |
| 5 | " | 909 | 1975 | | | 1 | 84,8 | |
| 5 | " | 910 | 1975 | | | 1 | 84,8 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 120 Ilulissat

| Byningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|----------------|--------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 5 | Igdlut | 911 | 1975 | | | 1 | 84,8 | |
| 5 | " | 912 | 1975 | | | 1 | 84,8 | |
| 5 | " | 913 | 1975 | | | 1 | 84,8 | |
| 5 | " | 914 | 1975 | | | 1 | 84,8 | |
| 5 | " | 915 | 1975 | | | 1 | 84,8 | |
| 5 | " | 916 | 1975 | | | 1 | 84,8 | |
| 5 | " | 917 | 1975 | | | 1 | 84,8 | |
| 5 | " | 918 | 1975 | | | 1 | 84,8 | |
| 5 | " | 919 | 1975 | | | 1 | 84,8 | |
| 5 | " | 920 | 1975 | | | 1 | 84,8 | |
| 5 | " | 921 | 1975 | | | 1 | 84,8 | |
| 5 | " | 922 | 1975 | | | 1 | 84,8 | |
| 5 | " | 923 | 1975 | | | 1 | 84,8 | |
| 5 | " | 924 | 1975 | | | 1 | 67,0 | |
| 5 | " | 925 | 1975 | | | 1 | 67,0 | |
| 5 | " | 926 | 1975 | | | 1 | 67,0 | |
| 5 | " | 927 | 1975 | | | 1 | 67,0 | |
| 5 | " | 928 | 1975 | | | 1 | 67,0 | |
| 5 | " | 929 | 1975 | | | 1 | 67,0 | |
| 5 | " | 930 | 1975 | | | 1 | 67,0 | |
| 5 | " | 931 | 1975 | | | 1 | 67,0 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 120 Ilulissat

| Byningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|----------------|--------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 5 | Igdlut | 932 | 1975 | | | 1 | 67,0 | |
| 5 | " | 933 | 1975 | | | 1 | 67,0 | |
| 5 | " | 934 | 1975 | | | 1 | 67,0 | |
| 5 | " | 935 | 1975 | | | 1 | 67,0 | |
| 5 | " | 936 | 1975 | | | 1 | 67,0 | |
| 5 | " | 937 | 1975 | | | 1 | 67,0 | |
| 5 | " | 989 | 77-78 | RH | | 6 | 405,0 | |
| 5 | " | 990 | 77-78 | RH | | 6 | 405,0 | |
| 5 | " | 991 | 77-78 | RH | | 4 | 270,0 | |
| 5 | " | 992 | 77-78 | RH | | 6 | 405,0 | |
| 5 | " | 993 | 77-78 | RH | | 3 | 173,4 | |
| 5 | " | 995 | 76-77 | RH | | 1 | 84,4 | |
| 5 | " | 996 | 76-77 | RH | | 1 | 84,4 | |
| 5 | " | 997 | 76-77 | RH | | 1 | 84,4 | |
| 5 | " | 998 | 76-77 | RH | | 1 | 84,4 | |
| 5 | " | 999 | 76-77 | RH | | 1 | 84,4 | |
| 5 | " | 1000 | 77-78 | RH | | 1 | 84,4 | |
| 5 | " | 1001 | 77-78 | RH | | 1 | 81,6 | |
| 5 | " | 1002 | 77-78 | RH | | 1 | 81,6 | |
| 5 | " | 1003 | 77-78 | RH | | 1 | 81,6 | |
| 5 | " | 1004 | 77-78 | RH | | 1 | 81,6 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 120 Ilulissat

| Byningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|--------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 5 | Igdlut | 1005 | 77-78 | RH | | 1 | 81,6 | |
| 5 | " | 1006 | 77-78 | RH | | 1 | 81,6 | |
| 5 | " | 1007 | 77-78 | RH | | 1 | 81,6 | |
| 5 | " | 1008 | 77-78 | RH | | 1 | 81,6 | |
| 5 | " | 1009 | 77-78 | RH | | 1 | 81,6 | |
| Sum af gruppe 5 | | | | | | 71 | 5278,8 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|------|------|----|--|----|-------|-------------------------------------|
| 7 | Nuussuaq m.fl. | 1031 | 1979 | EH | | 12 | 719,4 | |
| 7 | " | 1034 | 1979 | *) | | 0 | 0 | *) Kedelcentral og viceværtfacilit. |
| 7 | " | 1035 | 1979 | EH | | 12 | 719,4 | |
| 7 | " | 1043 | 1980 | EH | | 12 | 716,8 | |
| 7 | " | 1044 | 1980 | EH | | 12 | 931,8 | |
| 7 | " | 1061 | 1981 | EH | | 12 | 716,5 | |
| 7 | " | 1064 | 1981 | RH | | 1 | 98,0 | |
| 7 | " | 1065 | 1981 | RH | | 1 | 98,0 | |
| 7 | " | 1066 | 1981 | RH | | 1 | 92,8 | |
| 7 | " | 1067 | 1981 | RH | | 1 | 92,8 | |
| 7 | " | 1068 | 1981 | RH | | 1 | 98,0 | |
| 7 | " | 1069 | 1981 | RH | | 1 | 98,0 | |
| 7 | " | 1070 | 1981 | RH | | 1 | 98,0 | |
| 7 | " | 1071 | 1981 | RH | | 1 | 98,0 | |

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 120 Ilulissat

| Byningsgruppe: | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|-----------------|----------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 7 | " | 1093 | 1982 | EH | 12 | 716,8 | |
| 7 | Nuussuaq m.fl. | 1094 | 1982 | EH | 8 | 619,6 | |
| 7 | " | 1095 | 1982 | EH | 30 | 1187,7 | |
| 7 | " | 1129 | 83-84 | EH | 27 | 1202,2 | |
| 7 | " | 1130 | 83-84 | EH | 8 | 477,2 | |
| Sum af gruppe 7 | | | | | 153 | 8781,0 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------|-------|----|----|--------|--|
| 8 | Nyere byggeri | 1197 | 1985 | EH | 8 | 417,1 | |
| 8 | " | 1198 | 1985 | EH | 10 | 412,2 | |
| 8 | " | 1214 | 1986 | EH | 8 | 503,8 | |
| 8 | " | 1221 | 1986 | EH | 8 | 574,1 | |
| 8 | " | 1222 | 85-86 | EH | 12 | 775,2 | |
| Sum af gruppe 8 | | | | | 46 | 2682,4 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|-----|---------|--|
| Sum i alt Ilulissat | | | | | 580 | 37479,2 | |
|---------------------|--|--|--|--|-----|---------|--|

RH = Rækkehuse

EH = Etagehuse

A = Tilstandsrapport udarbejdet

B = Renoveringsprojekt udarbejdet

C = Renovering under udførelse

D = Renovering udført

E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 140 Qeqertarssuaq

| Bygningsgruppe: | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lejl. | Bolig areal | Bem. |
|--------------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 1 Rækkeh., 50'erne | 24 | 1960 | | 2 | 5 | 482,1 | |
| Sum af gruppe 2 | | | | | 5 | 482,1 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----|-------|----|----|--------|-------|--|
| 5 | Igdlut | 475 | 1973 | RH | | 6 | 449,7 | |
| 5 | " | 485 | 1974 | RH | | 5 | 299,7 | |
| 5 | " | 491 | 74-75 | RH | | 8 | 449,5 | |
| 5 | " | 492 | 74-75 | RH | | 4 | 299,7 | |
| 5 | " | 500 | 75-76 | RH | | 5 | 315,6 | |
| 5 | " | 501 | 75-76 | RH | | 4 | 299,8 | |
| 5 | " | 523 | 1977 | RH | | 2 | 165,8 | |
| Sum af gruppe 5 | | | | | 34 | 2279,8 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|----|--------|--|
| Sum i alt Qeqertarssuaq | | | | | 39 | 2761,9 | |
|-------------------------|--|--|--|--|----|--------|--|

RH = Rækkehuse
 EH = Etagehuse
 A = Tilstandsrapport udarbejdet
 B = Renoveringsprojekt udarbejdet
 C = Renovering under udførelse
 D = Renovering udført
 E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
 Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 150 Uummannaq

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal. lej.h | Bolig areal | Bem. |
|--------------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|------|
| 1 | Rækkeh., 50'erne | 147 | 1958 | | 2 | 3 | 312,4 | |
| Sum af gruppe 1 | | | | | | 3 | 312,4 | |
| 2 | Etageh., 50'erne | 272 | 1965 | | | 7 | 409,5 | |
| Sum af gruppe 2 | | | | | | 7 | 409,5 | |
| Sum ialt Uummannaq | | | | | | 10 | 721,9 | |

RH = Rækkehuse
 EH = Etagehuse
 A = Tilstandsrapport udarbejdet
 B = Renoveringsprojekt udarbejdet
 C = Renovering under udførelse
 D = Renovering udført
 E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
 Rev. 01.12.1990

Sanaartortitsiviit
Grønlands Byggevæsen

By. nr.: 180 Tasiilaq

| Bygningsgruppe: | | B-nr.: | Opført år | Bygn. type | Etage antal | Antal lej.h | Bolig areal | Bem. |
|-------------------|------------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 1 | Rækkeh.. 50'erne | 60 | 1958 | | | 7 | 607,7 | D |
| 1 | " | 66 | 1958 | | | 5 | 360,1 | D |
| Sum af gruppe 1 | | | | | | 12 | 967,8 | |
| 4 | Typeetagehuse | 500 | | | | 18 | 1048,6 | A |
| Sum af gruppe 4 | | | | | | 18 | 1048,6 | |
| Sum ialt Tasiilaq | | | | | | 31 | 2016,4 | |

RH = Rækkehuse
 EH = Etagehuse
 A = Tilstandsrapport udarbejdet
 B = Renoveringsprojekt udarbejdet
 C = Renovering under udførelse
 D = Renovering udført
 E = Drifts- og vedligeholdelsesprojekt udarbejdet

01.03.1990
 Rev. 01.12.1990

SANAARTORTITSIVIIT

Grønlands Byggevæsen

GRUPPE 1

Rækkehuse, 1950'erne og begyndelsen af 60'erne.

Gruppen omfatter rækkehuse i 1 eller 2 etager opført i 1950'erne og begyndelsen af 60'erne i NAN, QAA, PAA, NUUK, MAN, Kangamiut, SIS, AAS, QAS, ILU, QEQ, UUM og AMM.

Bærende konstruktioner:

Nogle af de ældste huse har bindingsværk overalt, bortset fra brandmure mellem boligerne og en enkelt muret væg. De fleste har murede yder- og inder-vægge, træbjælkelag og træspær. Under badeværelser er der betondæk.

Klimaskærm:

Tagbeklædning er tagpap på brædder. De fleste ydermure er isoleret udvendig og beklædt med brædder; andre er pudsede og anvendt i kombination med facadepartier af bindingsværk med Eternit-fyldninger. Klimaskærmen trænger til vedligeholdelse, mange vinduer og døre skal formentlig udskiftes.

Installationer:

Enkelte huse har stadig tørkloset, de oprindelige selvcirkulerende centralvarmeanlæg, eller andre utidsvarende varmeanlæg.

Ellers er vand-, varme-, afløbs-, ventilations- og el-installationer de normale for det støttede boligbyggeri, men formodes at være utidsvarende, hvis ikke udskiftet. Vandinstallationer er generelt udskiftet.

Elinstallation opfylder ikke det gældende stærkstrømsreglement.

Indvendige vægge, gulve og lofter:

Lette vægge er brædder med puds eller lægter med pladebeklædning.

Gulve er fyrrebrædder eller bøgemarket; i badeværelser er der klinkegulv.

Badeværelsesvægge er murede, malede og med fliser over håndvasken.

Inventar og udstyr:

Oprindelige køkkener, skabe, indvendige døre m.m. er almindelig snedkerarbejde og antages at være nedslidte, og utidssvarende, for så vidt de ikke er udskiftet. Toilet og håndvask er hvidt porcelæn.

31.01.1990
Rev. 01.12.1990

SANAARTORTITSIVIIT

Grønlands Byggevæsen

GRUPPE 2

Etagehuse, 1950'erne og begyndelsen af 60'erne.

Gruppen omfatter etagehuse i 2 etager opført i 1950'erne og begyndelsen af 1960'erne i NAN, QAQ, PAA, NUUK, MAN, Kangamiut, AAS og QAS. Nogle huse har indvendige trapper; men de fleste har altangange og halvåbne trapper ved gavlene.

Bærende konstruktioner:

Udvendige og indvendige bærende vægge er letbeton mur. Taget har gitterspær. Ældre huse har træbjælkelag, nyere har betondæk. Under badeværelser er der altid beton.

Klimaskærm:

Tagbeklædning er tagpap på brædder. Ydermure er isoleret udvendig og beklædt med brædder. Klimaskærmen er ifølge de få hidtil udførte tilstandsrapporter i rimelig stand, men trænger til vedligeholdelse. Mange vinduer og døre skal udskiftes, dele af altangangenes træværk også.

Installationer:

Vand, varme og sanitet omfatter de normale installationer og armaturer i køkken og bad. Enkelte byggehuse har dog tørkloset. Ventilation er naturligt aftræk. Elinstallationer opfylder ikke gældende stærkstrømsreglement.

Indvendige vægge, gulve og lofter:

Badeværelsesvægge er letbeton-mur. Gulve i opholdsrum er træ, i bad klinker. Lofter er gipsplade. Mure er pudset.

Inventar og sanitetsgenstande:

Indvendige døre, køkkener og skabe er almindeligt snedkerarbejde. Delene antages at være nedslidte og utidssvarende.

Toilet og håndvask er hvidt porcelæn.

31.01.1990
Rev. 01.12.1990

SANAARTORTITSIVIIT

Grønlands Byggevæsen

GRUPPE 3

Etagehuse med beton- og trækonstruktioner.

Gruppen omfatter etagehuse med fra 2 til 5 etager, opført i slutningen af 1950'erne og i -60'erne i QAQ, NRQ, PAA, NUUK, MAN, SIS, QAS og ILU.

Bærende konstruktioner:

Dæk, gavle, bærende indervægge og enkelte ydervægge af beton. Gitterspær af træ.

Klimaskærm:

Facader af bindingsværk med træ-, stål- eller eternitbeklædning. Gavle isoleret indvendig eller udvendig. Tagdækning er brædder og pap eller stålplader. Vinduer med koblede rammer og enkeltruder.

Installationer:

Vand, varme og sanitet omfatter de normale installationer og armaturer i køkken og bade. Armaturer m.m. opfylder ikke nuværende krav om økonomisk drift. Ventilation er naturligt aftræk. Elinstallationer opfylder ikke det gældende stærkstrømsreglement.

Indvendige konstruktioner:

Badeværelsesvægge er letbeton med fliser og/eller maling. Gulve i opholdsrum er bøgemarket, i trapperum og i bad klinker. Øverste loft er gipsplader, øvrige beton.

Inventar og sanitet:

Køkkener, skabe og indvendige døre er snedkerfremstillet eller fabriksfremstillet. Inventaret er slidt og ikke tidssvarende.

Toilet og håndvask er hvidt procelæn.

31.01.1990
Rev. 01.12.1990

SANAARTORTITSIVIIT

Grønlands Byggevæsen

GRUPPE 4

Typeetagehuse (blok P) og varianter.

Gruppen omfatter GTO's typeetagehuse og deraf udviklede rækkehusvarianter. Antallet af boligetager er fra 2 til 5. Prototypen er blok P i Nuuk.

De er opført fra midten af 1960'erne og til ca. 1980 i byerne i QAQ, NRQ, PAA, NUUK, MAN, SIS, AAS, QAS og AMM. Rækkehusformer i NAN, NRQ, QAS og ILU (Illumiutbebyggelsen).

Bærende konstruktioner:

Tværvægge, gavle og stabiliserende længdevægge samt etagedæk af beton. Altankonsoller, altandæk og -brystninger af beton, dog ikke i rækkehusene. Tagkonstruktion af træ understøttet på betondæk. I nogle rækkehuse er der dog ikke betondæk over øverste etage, men spær understøttet af dragere, der spænder mellem de bærende tværvægge.

Klimaskærm:

Facader af fabriksfremstillede træelementer med eternitbeklædning. Nogle huse har udvendige isolerede gavle, andre isolerede vægge i trapperum ved gavle. Enkelte har indvendig isolerede gavle. Tagdækning er stålplader eller tagpap på brædder eller krydsfiner. Gående vinduer er koblede, med 2 lag glas.

Installationer:

Vand, varme og sanitet omfatter de normale installationer og udstyr i køkken og bad. Ventilation i høje huse er mekanisk udsugning - i de øvrige naturligt aftræk. Friskluftventiler udmunder i facadens udluftningsspalte. Elinstallation i huse fra før 1975 opfylder ikke stærkstrømsreglementet.

Indvendige konstruktioner:

Lette vægge også omkring badeværelser, er pladebeklædte træskeletvægge, oftest af elementer. Nogle er senere udskiftet med letbeton eller mur på grund af fugtskader. Nogle af de nyeste bygninger er opført med badeværelsesvægge af letbeton.

Gulve i opholdsrum er bøgetræ, i køkkener linoleum, i bad og vindfang klincker. Facader er pladebeklædt indvendig. Trapper har stålvanger og trætrin.

Inventar og sanitetsudstyr:

Køkkener, skabe og indvendige døre er fabriksfremstillet standardinventar, lakeret, malet eller med laminatbelægning. Døre er lette boligdøre i træ eller plastkarm. Indfatninger og fodpaneler er plast eller træ.

Håndvask og toilet er hvidt porcelæn.

31.01.1990
Rev. 01.12.1990

SANAARTORTITSIVIIT

Grønlands Byggevæsen

GRUPPE 5

Igdlut 71 rækkehustyper.

Gruppen omfatter række- og kædehuse af type "Igdlut 71" i 1 1/2 etage. Der er opført i perioden 1971-80 i NRQ, PAA, MAN, SIS, AAS, QAS, ILU, QEQ og UUM. Til denne gruppe hører også bebyggelsen i område 4 vest, ILU, som er opført 1975-78.

Bærende konstruktioner:

Bjælkelag, gavle, hovedskillevæg og tag er tømmerkonstruktioner, mens facaderne overvejende består af samme type facadeelementer, som er anvendt i GTO's typeetagehuse (gruppe 4) resterende facader er tømmerkonstruktion. Brandvægge er af beton.

Klimaskærm:

Eternit-beklædte facadeelementer, eternit-beklædt eller træbeklædt stolpekonstruktion, tagpap på krydsfiner.

Installationer:

3- og 4-rums boliger er oprindelig udstyret med egen oliefyret kedel placeret i køkkenet, hvor også vaskemaskinen er. 2-rums boliger er fælles om kedel 2 og 2.

En del huse er siden tilsluttet fælles varmforsyning. Varme, vand og afløb er iøvrigt normale boliginstallationer. Ventilation er naturligt aftræk fra køkken og bad/toilet. Friskluftventiler opfylder ikke GBR 82 og luftskiftet anses at være for lille. Elinstallationer i huse fra før 1975 opfylder ikke det gældende stærkstrømsreglement.

Indvendige vægge, gulve og lofter:

Alle vægge, også badeværelsesvægge er træskelet med pladebeklædning. Badeværelsesgulv er krydsfiner på træbjælker med Polyurethan-belægning. Gulve i opholdsrum er bøgebrædder; i køkken og forstue linoleum. Lofter er pladebeklædt.

Den påbegyndte renovering af badeværelser med fugtskader skal muligvis gennemføres i næsten alle "Igdlut"-huse.

Inventar og sanitet:

Køkkener og skabe er fabriksfremstillede elementer, malet eller laminatbeklædt. Inventaret skønnes at være slidt, men til at reparere. Toilet og håndvask er hvidt porcelæn.

01.02.1990
Rev. 01.12.1990

SANAARTORTITSIVIIT
Grønlands Byggevæsen

GRUPPE 6

Radiofjeldstypen.

Gruppen omfatter Radiofjeldsbebyggelsen i Nuuk og Centerbebyggelsen i Qaqortoq, begge opført 1972-79. Radiofjeldsbebyggelsen består af etagehuse med fra 2 til 7 etager og rækkehuse i 2 og 3 etager, Centerbebyggelsen i Qaqortoq af etagehuse i 2 og 3 etager. Etagehuse har indvendige trapper. Huse over 3 etager har altaner ophængt i bjælker udkraget fra øverste dæk.

Bærende konstruktioner:

Bærende tværvægge og gavle, stabiliserende længdevægge og dæk er beton. Taget er en trækonstruktion opbygget på betondæk. I rækkehuse er der ikke betondæk over øverste etage, men spær understøttet og dragere, der spænder mellem de bærende tværvægge.

Klimaskærm:

Taget er pap på træunderlag. Huse over 3 etager har tagfald mod midten og indvendige nedløb. Gavle har udvendig isolering og stålpladebeklædning; facader er prefab snedkerelementer med eternitbeklædning.

Installationer:

Vand, varme og sanitet omfatter de normale installationer og armaturer i køkken og bad. Bad og toilet er i hver sit rum.

Ventilation er naturligt aftræk i 2- og 3-etages huse, mekanisk i højere huse.

Elinstallationer i huse opført før 1975 opfylder ikke kravene i det gældende stærkstrømsreglement.

Indvendige vægge, gulve og lofter:

Ikke-bærende indervægge incl. badeværelsesvægge er lægteskelet med pladebeklædning. Efter 1979 er badeværelsesvægge af letbeton. Gulve i beboelsesrum er bøgeparket, i køkken og forstue linoleum og i bad polyurethanbelægning på pudslag..

Inventar og sanitetsgenstande:

Indvendige døre, køkkener og skabe er industriprodukter af normal boligstøttestandard.

Toilet og 2 håndvaske er hvidt porcelæn.

01.02.1990
Rev. 01.12.1990

SANAARTORTITSIVIIT
Grønlands Byggevæsen

GRUPPE 7

Nuussuaq, Nuuk m.fl.

Gruppen omfatter en række beslægtede bebyggelser, nemlig "Peters Fjeld" i Paamiut, Nuussuaq afsnit 1-6 Nuuk, sydlige og mellemste del af Forlandet i Maniitsoq og område D i Ilulissat. Bygningerne er opført i årene 1974-84 som en blanding af række- og etagehuse med fra 2 til 5 etager.

Konstruktioner:

Bærende tværvægge, gavle, stabiliserende længdevægge og etagedæk er beton. Tagkonstruktion af træ er understøttet på betondæk.

Klimaskærm:

Tagdækning er pap på krydsfiner, eller stålplader på lægter. Ikke-bærende facader og udvendig isolering af gavle er tømmer skelet beklædt med Eternit. Vinduer er Grønlandsvinduer med koblede rammer og 2 lag glas.

Installationer:

Installationerne er de normale for det støttede byggeri, det vil sige vand, varme, afløb, ventilation og el. Rækkehuse har naturligt aftræk, etagehuse mekanisk udsugning fra køkken og bad.

Elinstallationer i huse opført før 1975 opfylder ikke gældende stærkstrømsreglement.

Indvendige vægge, gulve og lofter:

Lette vægge er lægtevægge, indtil 1980 også omkring badeværelser; derefter er badeværelsesvægge udført af letbeton.

Gulve i køkken og forstue er linoleum, i bad polyuretanbelægning på pudslag og i de nyeste bygninger klinker. Hvor der er bryggers eller bryggersforstue har disse rum klinkegulv.

Inventar og sanitetsgenstande:

Køkkener, skabe og indvendige døre m.m. er fabriksprodukter leveret færdigbehandlet til byggepladsen.

Toilet og håndvask er hvidt porcelæn. I nogle boliger er der brusekar.

01.02.1990
Rev. 01.12.1990

SANAARTORTITSIVIIT

Grønlands Byggevesen

GRUPPE 8

Nyere byggeri.

Gruppen omfatter 1- og 2-etages rækkehuse og etagehuse med fra 2 til 5 etager, opført efter 1982. De har så betydelige fælles træk i materialevalg, konstruktioner, indretning og udstyr, at det er rimeligt at betragte dem som en gruppe i den aktuelle sammenhæng, uanset de forskelle der også er, især på eksteriørene. Følgende eksempler illustrerer dette:

Etagehuse i område A7, Nanortalik
 Bebyggelsen på "Hylden", Qaqortoq
 Bebyggelsen på "Peters Slette", Paamiut
 Nuussuaq, afsnit 9, 10, 13 m.fl., Nuuk
 Forlandets nordlige del, Maniitsoq
 Qajaasaarfik, Sisimiut
 Egedesminde øst II, Aasiaat
 Etagehuse i området A 16, Ilulissat

Konstruktioner:

Bærende og stabiliserende vægge, i nogle huse søjler og stabiliserende vægge, samt etagedæk er af beton. Tagkonstruktion af træ understøttet på betondæk.

Klimaskærm:

Tagdækning med pap på finerplader, eller stålplader på lægter.

Lette facader og isolering af gavle er tømmer skelet beklædt med Eternit, eller brædder. Vinduer er med koblede rammer og 2 eller 3 lag glas (termorude - enkeltrude).

Installationer:

Normale boliginstallationer for vand, varme, afløb ventilation og el. Rækkehuse har naturligt aftræk, etagehuse har mekanisk udsugning. Elinstallationer opfylder det gældende stærkstrømsreglements krav.

Indvendige vægge, gulve og lofter:

Lette vægge er udført af træ- eller stållægter med gipsplader, badeværelsesvægge af letbeton. Der er trægulve i opholdsrum, klinker i bad, bryggersforstue og vindfang. Lofter er beton.

Inventar og sanitet:

Køkkener, skabe og indvendige døre er leveret færdige fra fabrik i den standard, der er normal for det støttede byggeri.

Toilet og håndvaske er hvidt porcelæn.

01.02.1990
 Rev. 01.12.1990